



IFF International Flavors & Fragrances
Tårnvej 25
7200 Grindsted

Virksomheder
J.nr. 2024 - 95135
Ref. sulvi/tikol
Den 6. juni 2025

Afgørelse om, at projekt ”Ombygning af Spray 5 system til konditionering af procesluft” ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 25. november 2024 modtaget jeres ansøgning om om implementering af affugtningsenhed samt øget luftvolumen på procesluftindtaget til Spray 5 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøpåvirkningerne fra projektet er emission af støv, støj og kondensat.

Projektet vil ikke resultere i ændring af støvemissionen. Gældende grænseværdier kan fortsat overholdes.

Virksomheden har lempede støjgrænser. Projektet giver ikke anledning til forøget støjbelastning og vil ikke hindre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes på sigt.

Mængden af kondensat stiger med 30 m³ pr. år. Miljøstyrelsen vurderer, at miljøopvirkningen fra den øgede mængde kondensat er ubetydelig.

Samlet set kan projektet ikke påvirke miljøet væsentligt.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Billund Kommune.

Kommunens kommentarer til sagen:

Projektet

Projektet omfatter etablering af en affugtningsenhed til Spray 5 procesluft på ny platform.

Projektet medfører ændringer som omfatter forøgelse af volumenstrøm fra 3100 til 4400 Nm³/h, sænkning af emissionsgrænsen fra 10 til 5 mg/Nm³ og ændring af kloak, så kondensat ledes til blåt system.

1. Spildevandsforhold

Af ansøgningen fremgår, at anlægsændringerne medfører, at vand kondenseret fra luften i affugteren, ledes til blåt system.

Projektet medfører, at spildevandsudledningen fra anlægget pr. år reduceres med ca. 470 m³ kondensat, som fremadrettet ledes til blåt system.

Som følge af reduceret vask af anlægget forventes afledning af spildevand til rødt system reduceret med ca. 440 m³ pr. år og mængden af organisk materiale reduceres med ca. 3000 kg pr. år. Vask af anlægget reduceres med 50% - fra 12 gange pr. år til 6 gange pr. år.

Der anvendes ikke rengøringsmidler på anlægget. pH er neutral til svagt sur. Temperaturen er ca. 60 grader C.

2. Trafikale forhold

Af ansøgningen fremgår, at projektet ikke medfører påvirkning af kørselsforholdene.

3. Kommunens planlægning herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner

Kommunen vurderer, at projektet ikke er i konflikt med hverken kommuneplan eller lokalplan og at plangrundlaget for området ikke forudsættes ændret. Desuden vurderer kommunen, at projektet ikke får konsekvenser for efterlevelse af vandområde- og naturplaner.

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

4. Bilag IV-arter - lov om naturbeskyttelse

Nord for IFF – umiddelbart grænsende op til IFF's anlægsområde – er der registreret spidssnudet frø indenfor en afstand af 1 kilometer. Det vurderes dog, at der ikke er egnede raste- eller yngleområder for spidssnudet frø indenfor projektområdet.

Billund Kommune har ikke kendskab til at andre Bilag IV arter er registreret indenfor 2 kilometer fra IFF. Billund Kommune vurderer desuden, at der ikke er egnede raste- og yngleområder for Bilag IV arter indenfor projektområdet.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen.

Billund Kommune har ikke yderligere bemærkninger til IFF's ansøgning.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, da projektet ikke giver anledning til ændring af emissioner af betydning. Der skal derfor ikke vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter, at der ikke er egnede raste- og yngleområder for Bilag IV arter indenfor projektområdet. Der skal derfor ikke vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 10. juni 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 8. juli 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

Kopi til:

Billund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

**Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt****Projekt navn:** Ombygning af Spray 5 system til konditionering af procesluft**MST-journalnummer:** 2024 - 95135

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges om tilladelse til: • Opførelse af stål platform til placering af affugtningsenhed til Spray 5's procesluft • Opstilling af og implementering af affugtningsenhed til spray 5 på den nye platform • Ændring af vilkår C4 og C3 for afkast SU3 volumenstrøm forøgelse fra 31000 til 44000 Nm³/h og sænkning af emissionsgrænsen fra 10	✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	mg/Nm³ til 5 mg/Nm³ i overensstemmelse med BAT. • Ændring af kloak, så kondensat ledes til blåsystem, i overensstemmelse med indretningsprincipper for sitet. Platformen opføres i smøgen mellem Spray 6 og Spray 5 bygningerne og vil ikke være synlig, hvis man ser fabrikken udefra. Affugteren vil muliggøre længere drift mellem vådrengøring og tørrengøring af anlægget, hvilket vil forbedre anlæggets effektivitet og stabilitet, og medfører at reducere vandforbruget og produktspildet.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	International N&H Denmark ApS Tårnvej 25 7200 Grindsted CVR-nr.: 11350356 P-nr.: 1.003.073.542 +45 79 72 56 00	✓
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Pernille Rosenkjær Gilling Tårnvej 25 7200 Grindsted Mobil: 28447866	✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	PernilleRosenkjaer.Gilling@IFF.com			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tårnvej 25 7200 Grindsted Matr. Nr. 2bk – Grindsted By, Grindsted			✓
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Billund kommune			✓
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1 - Kort over virksomheden			✓
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se bilag 2 – Kort over anlæg og ændring			✓
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1: Aktiviteterne der er relateret til Listepunkt 4, "Kemisk industri" på bilag 1. Listepunktbetegnelsen kan specificeres nærmere som pkt. 4.1 "Fremstilling af	Projektet er <i>ikke</i> opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			organiske kemikalier, herunder iltholdige kulbrinter".	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	Angiv punktet på bilag 2:	Projektet hører under punkt 13 a på bilag 2: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealet	✓
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Arealanvendelsen er uændret	✓
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Der opsættes en affugtningsenhed enhed på siden af en eksisteres bygning, på en platform af stålgritter. Der ænders ikke på det befæstet areal eller grundareal. Bygningsmassen ændres med 140 m ³ .	✓ Der er ikke behov for grundvandssænkning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Repos areal 100m² Projektet er en tilbygning der ligger under taghøjen på den eksisterende godkendt bygning. Tilbygning ligger mellem eksisterende bygninger og vil ikke være synlig unde for virksomhedsgrunden. Projektet vil dermed ikke ændre på den maksimal bygningshøjde. Der rives ikke noget ned, i forbindelse med projektet. Men der fjernes eksisterende procesrør og ventilator.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Det er vigtigt, at der er oplyst typer og mængder i anmeldelsen, da det bruges til at vurdere omfanget af en påvirkning ift. den type og mængde, det drejer sig om. Tallene skal være et forventet overslag fx: forventet vandforbrug er 10.000 l og ikke 9.998 Råstofforbrug: Stål < 20 ton Beton < 10 m³ Asfalt 2 – 4 m²	Mængderne giver ikke anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Affald: Stål fra udgående procesudstyr < 10 m³ Jord 2 – 4 m² asfalt Projektet generér ikke noget spildevand og overfaldevandshåndtering vil være uændret. Anlægsperiode 03/25-07/25	✓
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Projektet er en optimering af et eksisterende anlæg, der vil øge effektiviteten af anlægge og der med også produktionen. Kapaciteten på anlægget vil ikke overstige den eksisterende godkendelse på 30000 ton/år. Projektet vil ikke medføre nogen ændring med hensyn til opbevaring og placering af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvare.	✓ ✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Vand bruges alene til vaske, og projekt medfører at der skal vaske mindre end tidligere, og derfor udledes ca. 900m ³ mindre spildevand årligt.	✓
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	 Intet farligt affald Intet affald Spildevand til rensningsanlæg reduceres med 900 m ³ . Udledning til Grindsted å vil stige med 500m ³ om året, svarende til 0,1% af den årlige udledning. Regnvand håndteres via eksisterende system	 ✓ ✓ <i>Projekt medfører at spildevandsudledningen fra anlægget reduceres med:</i> - ca. 470 m ³ kondensat pr. år (1,3 m ³ /døgn) ledes fremadrettet i blåsystem. Det er vand fra atmosfæren som. - det forventes at vask af anlægget kan reduceres med 50%. Anlægget vaskes i gennemsnittet en gang pr. måned. Dvs. 12 gange pr. år. Fremadrettet forventes det at anlægget skal vaskes maksimalt 6 gange pr. år. Vandbesparelsen er anslået til 440 m ³ /år. Vaskevandet ledes til rødt system og til rensning ved Billund vand. Det anslås at udledningen af organisk materiale (triglycerider og mono-diglycerider) reduceres med 3000 kg/år. Der anvendes ikke rengøringsmidler på anlægget og spildevandet har neutral til svagt sur pH. Spildevandet er ca. 60°C. <i>Projekt vil medføre en lille forøgelse af kondensat. Der kondenseres i dag ca. 470 m³ pr. år vand (1,3 m³/døgn) fra atmosfæren som ledes til rødt system. Denne mængde vil stige med ca. 30 m³ pr. år, således den samlede fremtidige mængde bliver ca. 500 m³/år (1,4 m³/døgn) til blåsystem.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			<i>Kondensat fra Spray 5 vil fremadrettet blive ledt til blåsystem i overensstemmelse med virksomheden principper for vandhåndtering og Billund Kommunes administrative principper om at begrænse tilgang af rent vand til rensningsanlægget. Da varmen fra kondensatet udnyttes i spray 5, sendes det ikke omkring kedelhus til energi udnyttelse, men ledes direkte til blå system. Temperaturen vil være under 30 grader når det ledes ud fra Spray 5. Den årlige udledning svarer til 0,16% af hvad, vi har tilladelse til at udlede i dag, og udledning kan rummes i den eksisterende godkendelse.</i> Miljøstyrelsen vurderer, at miljøopvirkningen fra den øgede mængde kondensat er ubetydelig.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	√
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Projektet er en ændring på virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen Listepunkt 4, "Kemisk industri" på bilag 1. Listepunktbetegnelsen kan specificeres nærmere som pkt. 4.1 "Fremstilling af organiske kemikalier, herunder iltholdige kulbrinter".
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Ikke relevant.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		BREF Industrial Cooling Systems BREF Energy Efficiency	✓
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			✓
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		WGC -BAT Konklusionerne CWW – BAT Konklusionerne	✓
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			✓
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		• Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 • Måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6/1984 • Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993 • Billund Kommunes forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter	✓
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	✓
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Se bilag 3. Rådgiver har lavet beregninger, som sikrer at støj fra projektet vil kunne overholde vejledende grænseværdier.	Virksomheden har lempede støjgrænser. Projektet giver ikke anledning til forøget støjbelastning og vil ikke hindre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes på sigt.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			• Luftvejledningen - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder nr. 71. november 2024 • Vejledning om B-værdier nr. 72. november 2024	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	✓
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Projektet vil ikke resultere i ændring af støvemissionen. Gældende grænseværdier kan fortsat overholdes.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Projektet giver ikke anledning til øget støvemission i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Projektet giver ikke anledning til lugtgener – hverken i anlægs- eller driftsfase.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?			
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Nej, projektet ligger i et område der ikke er synligt for naboer
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	IFF Grindsted er omfattet af risikobekendtgørelsen, men Spray 5 som projektet omhandler, er ikke et at vores risikoanlæg, og projektet vil dermed ikke medfører nogle ændringer.
			Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil være gener fra belysning udenfor virksomheden.
			Der skal ikke anvendes risikostoffer i projektet og anlægget er ikke et risikoanlæg. Støvekspllosioner er i øvrigt omfattet af virksomhedens sikkerhedsdokument.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Ja
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Nej

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Trindmose – ca. 1400 m Hede ved Frodeslund plantage – ca. 2750 m Mose ved Engmosebæk – ca. 3700 m	Virksomheden har tidlige oplyst: Sø – ca. 150 m i vestlig retning. Hede – ca. 150 m i østlig retning. Grindsted Å – ca. 800 m mod syd.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Billund Kommune har oplyst, at der nord for IFF – umiddelbart grænsende op til IFF's anlægsområde, er registreret spidssnudet frø inden for en afstand af 1 kilometer. Det vurderes dog, at der ikke er egnede raste- eller yngleområder for spidssnudet frø inden for projektområdet. Billund Kommune har ikke kendskab til at andre Bilag IV arter er registreret inden for 2 kilometer fra IFF.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	✓

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			Der ligger fredede fortidsminder tæt på Tronsøen på den anden side af vejen mod Sønder Omme ca. 500 m fra projektet	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			De to nærmeste Natura 2000-områder er N85 "Hedeområder ved St. Råbjerg" og N237 "Ringive Kommuneplantage". Områderne ligger i en afstand på 6-9 km og 11 km fra anlægget.	✓
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Ja. Projektet vil medføre en udledning, af kondenseret vand fra luften, til Grindsted å i overensstemmelse med virksomheden vand håndteringsprincipper. Udledning er på 500 m3 om året. Det svarer til 0,1% af virksomheden årlige har tilladelse til at udlede. Udledning vil kunne holdes inden for gældende udlednings tilladelse.	Miljøstyrelsen vurderer, at miljøopvirkningen fra den øgede mængde kondensat er ubetydelig.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Området hvor projektet placeres er kortlagt på vidensniveau 2	Ja
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.	Nej
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget		x	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx	Nej

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
som risikoområde for oversvømmelse?				
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes til ikke at have væsentlige skadelige virkninger for miljøet.	Ikke relevant.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X X		
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Projektet placeres mellem to eksisterende bygninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektet placeres mellem to eksisterende bygninger.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Når projektet er gennemført, vil det medføre mindre emission af støv og mindre udledning af spildevand. Mængden af kondensat øges minimalt.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende påvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er ubetydelig.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der vil med sikkerhed udledes kondensat.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Så længe affugtningsenheden er i drift, vil der dannes kondensat.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Miljøpåvirkningerne fra projektet er emission af støv, støj og kondensat. Projektet vil ikke resultere i ændring af støvemissionen. Gældende grænseværdier kan fortsat overholdes. Virksomheden har lempede støjgrænser. Projektet giver ikke anledning til forøget støjbelastning og vil ikke hindre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes på sigt. Mængden af kondensat stiger med 30 m³ pr. år. Miljøstyrelsen vurderer, at miljøopvirkningen fra den øgede mængde kondensat er ubetydelig. Samlet set kan projektet ikke påvirke miljøet væsentligt.

Dato: 06.06.2025 Sagsbehandler: Tina Klarskov Olesen