



Mammen Mejerierne A/S
Afd. Onsild Mejeri
Mejerivej 2
9500 Hobro

Sendes digitalt til CVR nr. 69980015 med kopi til peter@mammenost.dk

Virksomheder
J.nr. 2020 - 5918
Ref. metho/amklo
Den 25. marts 2021

Afgørelse om, at en udvidelse af produktionskapaciteten med 50 % ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 7. februar 2020 modtaget jeres ansøgning om at udvide produktionskapaciteten med 50 %. Ansøgningen er modtaget via Byg og Miljø (BOM).

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt er ændringer af virksomhedens samlede støjpåvirkning. Virksomheden har redegjort for, at der vil blive etableret støjdæmpende tiltag, der sikrer, at de vejledende støjgrænser vil kunne overholdes. Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med udvidelsen.

På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Onsild mejeri ønsker at udvide produktionskapaciteten med ca. 50 %, således at kapaciteten til at modtage mælk overstiger de nuværende ca. 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). Den fremtidige kapacitet forventes at være i størrelsesordenen 300 tons/dag. Dette svarer til en indvejning af mælk i størrelsesordenen 109.000 tons/år mod i dag ca. 73.000 tons/år med den nuværende produktion. Mængden af processpildevand vil tilsvarende øges med ca. 50 % fra ca. 200 til ca. 300 m³ /døgn. Processpildevandet ledes

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018

efter forrensning til et fællesoffentligt renseanlæg. Mejeriet har i forbindelse med projektet indgivet ansøgning til Mariagerfjord Kommune. Kommunen har til sagen oplyst, at man forventer, at der vil kunne meddeles tilslutningstilladelse hertil.

Produktionsudvidelsen vil ikke kræve udvidelse af eksisterende bygningsmasse. Der vil i stedet være tale om bedre udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr, etablering af ny teknologi og optimering af eksisterende produktion. Kapaciteten af virksomhedens køle- og energianlæg ændres heller ikke. Gældende grænseværdier for emissioner til luft vil fortsat kunne overholdes.

Den øgede produktion vil give anledning øget transport til- og fra virksomheden med både lastbiler og personbiler. På hverdage i tidsrummet 6-22 øges den daglige til- og frakørsel med lastbiler fra ca. 15 til ca. 25 pr. døgn. I weekenden øges transport med lastbiler ikke. Til gengæld øges antallet af personbiler i weekenden med fra ca. 10 til ca. 100 biler dagligt.

Projektet har givet anledning til at virksomheden har fået kortlagt deres støjudbredelse over for omgivelserne i en miljømåling ekstern støj som ligger til grund for myndighedernes vurdering af sagen. Støjkortlægningen betyder, at det er blevet synliggjort at virksomheden skal udføre støjdæmpning af en række stationære støjkluder for at kunne overholde støjgrænserne over for omgivelserne. Støjudbredelsen i omgivelserne efter gennemførelse af projektet vil derfor være mindre end før, idet der foretages konkret støjdæmpning af en række fast/stationære støjkluder. Derudover vil der ske om omlægning af køreruten for mælkeindvejning på søndage, for at sikre at de gældende støjvilkår kan overholdes i alle referencepunkter omkring virksomheden.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven.

Kommentarer modtaget til sagen:

Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med ansøgningen udtalt sig til sagen. Kommunen har ikke haft bemærkninger til de planmæssige forhold, de trafikale forhold, internationale naturbeskyttelsesområder eller beskyttede arter.

Kommunen oplyser herudover, at virksomheden har indgivet en ansøgning til Mariagerfjord Kommune om ny tilslutningstilladelse med ønske om afledning af op til 300 m³ spildevand/døgn. Kommunen forventer, at der vil kunne meddeles tilladelse hertil.

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

Endvidere udtaler kommunen, at såfremt befæstelsesgraden af matriklen overstiger afløbskoefficienten fastsat i kommunens spildevandsplan, vil der blive stillet krav om forsinkelse af overfladevand før tilladning til regnvandsledningen. I henhold til kommunens oplysninger er den nuværende befæstelsesgrad vurderet til ca. 45%.

Kommunen bemærker derudover, at overfladevand bør adskilles mellem tagvand, som betragtes som uproblematisk og vand fra de befæstede arealer, som kan være forurenet. Ligeledes bør det sikres, at oplag og håndtering af råvarer og kemikalier på de befæstede arealer ikke kan give anledning til forurening af overfladevand, jord og grundvand i tilfælde af uheld, spild m.v. Miljøstyrelsen vil fastholde disse hensyn som vilkår i miljøgodkendelsen.

Kommunen anmoder endvidere om, at mængden af overfladevand der afledes til det offentlige kloaksystem opgøres, samt at virksomheden bør arbejde med at tilbageholde eller genanvende regnvand på matriklen, fx som vaskevand eller via nedsivning. Miljøstyrelsen vil med vilkår fastholde, at virksomheden skal undersøge mulighederne for at begrænse udledningen af overfladevand samt fremover arbejde med at øge tilbageholdelse/genanvendelse.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes i, at den øgede produktionskapacitet ikke vil medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede vand- eller naturområder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette begrundes i at produktionsudvidelsen vil foregå i eksisterende produktionsbygninger, og ikke vil medføre øget udledning af stoffer, der kan påvirke bilag IV-arter eller deres levesteder.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 25. marts 2021

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaev-net/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. april 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Mette Thorsen

Kopi til:

Mariagerfjord Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Bygherres ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projektnavn: Onsild Mejeri, ansøgning om produktionsudvidelse (journalnummer 2020 – 5918)

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder byherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Mammen Mejerierne A/S ønsker at udvide produktionskapaciteten på Onsild Mejeri, således at kapaciteten til at modtage mælkemængde overstiger 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis), hvilket gør virksomheden miljøgodkendelsespligtig. Den fremtidige kapacitet til at modtage mælk forventes at være i størrelsesordenen 300 tons/dag. Dette svarer en indvejning af mælk fremadrettet på i størrelsesordenen 109.000 tons/år mod i dag ca. 73.000 tons/år med den nuværende produktion. Produktionsudvidelsen vil ikke kræve udvidelse af eksisterende bygningsmasse. Der vil i stedet være tale om bedre udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr, etablering af ny teknologi og optimering af eksisterende produktion.	Onsild mejeri ønsker at udvide produktionskapaciteten med ca. 50 % fra at modtage en mælkemængde på ca. 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) til ca. 300 tons/dag. Dette svarer en indvejning af mælk fremadrettet på i størrelsesordenen 109.000 tons/år mod i dag ca. 73.000 tons/år med den nuværende produktion. Produktionsudvidelsen vil ikke kræve udvidelse af eksisterende bygningsmasse. Der vil i stedet være tale om bedre udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr, etablering af ny teknologi og optimering af eksisterende produktion. Kapaciteten af virksomhedens køle- og energianlæg ændres heller ikke. Ved den nuværende produktion foregår driften på hverdage i 2-holdsskift. I weekenderne er der normalt ikke osteproduktion, men om lørdagen er der et daghold på arbejde i pakkeriet. Der leveres mælk alle ugens dage. Den øgede produktion vil primært foregå på hverdagene hvor osteproduktionen fremover vil foregå i 3-holdsskift. Den øgede produktion vil give anledning øget transport til- og fra virksomheden med både lastbiler og personbiler. På hverdage i tidsrummet 6-22 øges den daglige til- og frakørsel med lastbiler fra ca. 15 til ca. 25 pr. døgn. I weekenden øges transport med lastbiler ikke. Støjudbredelsen fra virksomheden vil ændre sig. Flere stationære støjkilder vil være i drift hele døgnet, og kørselsmønsteret for både personbiler og lastbiler vil ændre sig. For at sikre at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser, er der iværksat en række dæmpninger af stationære kilder, samt omlægning af kørevej om søndagen for indvejning af mælk. Desuden har virksomheden foretaget støjmåling af de mælkebiler som virksomheden råder over. Disse målinger har vist, at de moderne lastbiler støjer væsentligt mindre end kilderstyrken angivet i støjatabogen, hvorfor støjbidraget fra mælkebilerne reelt set er væsentlig lavere end tidligere.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Mammen Mejerierne A/S Afd. Onsild Mejeri Mejerivej 2 9500 Hobro	OK

	Telefonnr.: 80 68 50 05 peter@mammenost.dk , kj@mammenost.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mejerileder Onsild Kenneth Jensen Mejerivej 2 9500 Hobro Telefonnr.: 25 65 51 20 kj@mammenost.dk			OK
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Mejerivej 2 9500 Hobro Matr. nr. 18am, Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild			OK
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Mariagerfjord Kommune			OK
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se venligst oversigtskort, vedlagt i bilag 1.			OK
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se venligst situationsplan, vedlagt i bilag 2.			OK
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		OK
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Projektet vil være omfattet af punkt 7 c) Fremstilling af mejeriprodukter og 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.	Mejeriets aktiviteter er omfattet af punkt 7 c) Fremstilling af mejeriprodukter og 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Det ansøgte projekt er omfattet af pkt. 13a, ændringer af anlæg omfattet øvrige punkter på bilag 2.
Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger			Myndighedsvurdering

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer de arealer, som projektet omfatter.	OK
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der er tale om produktionsudvidelse indenfor eksisterende bygningsmasse. Det befæstede areal vil ikke ændres ved projektet. Der vil ikke være nye arealer, der befæstes ved projektet.	OK
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter? Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² : Projektets bebyggede areal i m ² : Projektets nye befæstede areal i m ² : Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : Projektets maksimale bygningshøjde i meter: Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej, der vil ikke være behov for grundvandssænkning. Det samlede grundareal er 23.363 m ² (uændret ved projektet). Der er tale om eksisterende bygninger på i alt 6.061 m ² (uændret ved projektet). Det befæstede areal vil ikke ændres ved projektet. Samlet bygningsmasse udgør 34.509 m ³ (uændret ved projektet). Projektets maksimale bygningshøjde er 8,6 m (uændret ved projektet). Der vil ikke være nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	OK
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden (type og mængde): Vandforbrug i anlægsperioden:	Der vil ikke være noget råstofforbrug, da produktionsudvidelsen vil ske indenfor eksisterende bygningsmasse og med eksisterende produktionsudstyr. Der vil ikke forekomme vandforbrug udover almindeligt forbrug, da der ikke er tale om nogen anlægsperiode.	OK
Affaldstyper og mængder i anlægsperioden: Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden (mængde og type):	Der vil ikke forekomme affald i forbindelse med produktionsudvidelsen, da der ikke er tale om noget nyanlæg. Eksisterende bygningsmasse og produktionsudstyr anvendes. Der vil ikke forekomme spildevand, da der ikke er tale om nogen anlægsperiode.	OK

Spildevand med direkte udlevering til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden:	Der vil ikke forekomme regnvand, da der ikke er tale om nogen anlægsperiode.	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	Der vil ikke være tale om nogen egentlig anlægsperiode, da produktionsudvidelsen ikke vil kræve ændringer i hverken bygningsmasse eller produktionsudstyr.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		
Råstoffer i driftsfasen (type og mængde):	Med den ansøgte produktionskapacitet forventes forbruget af råstoffer at udgøre i størrelsesordenen 109.000 tons mælk/år. Dette er en stigning i forhold til den nuværende produktion, hvor der indvejes ca. 73.000 tons mælk/år. Hertil kommer et mindre forbrug af planteolie, salt, kalciumchlorid og osteløbe. Der vil endvidere blive anvendt produkter til rengøring- og desinfektion. Mængden heraf vurderes at være i størrelsesordenen ca. 300.000 l/år. Dette er en stigning i forhold til den nuværende produktion, hvor der anvendes i størrelsesordenen 230.000 l/år.	OK
Mellemprodukter i driftsfasen (type og mængde):	Der produceres ikke egentlige mellemprodukter. Et biprodukt til produktionsprocessen er valle, der bortskaffes som fodervalle. Mængden heraf forventes at udgøre ca. 63.000 tons/år. Dette er en stigning i forhold til den nuværende produktion, hvor der produceres i størrelsesordenen 42.000 tons/år.	OK
Færdigvarer i driftsfasen (type og mængde):	Med den ansøgte produktionskapacitet vil færdigvarer udgøre i størrelsesordenen 30.000 tons ost/år og i størrelsesordenen 10.000 tons fløde/år. For både ost og fløde er det en stigning i forhold til produktionen i dag, hvor produktionen af ost i dag udgør ca. 20.000 tons/år, mens produktionen af fløde udgør ca. 6.700 tons/år.	OK
Vandmængde i driftsfasen:	Med den ansøgte produktionskapacitet forventes vandforbruget at være i størrelsesordenen 110.000 m ³ /år. Dette er en stigning i forhold til vandforbruget i dag, der udgør i størrelsesordenen 80.000 m ³ /år.	OK
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		

Farligt affald:	Der genereres farligt affald i forbindelse med drift og vedligehold af materiel og udstyr (olieaffald), ligesom der afhændes enkelte kemikalier som farligt affald (typisk anvendt til rengøring og desinfektion). Samlet mængde af farligt affald vil udgøre i størrelsesordenen 1.500 kg/år.	OK
Andet affald:	Der vil være andet affald, herunder bl.a. dagrenovation, emballageaffald (estimat 50 ton/år) og små brændbart affald (estimat 100 ton/år). Herudover vil der være en fraktion af slam, der afhændes til biogasproduktion. Denne mængde forventes at udgøre i størrelsesordenen 1.500 m ³ /år.	OK
Spildevand til renseanlæg:	Spildevand til renseanlæg forventes at være op til 300 m ³ /dag. Dette er en stigning i forhold til spildevandsmængden i dag, der udgør i størrelsesordenen 200 m ³ /dag.	Processpildevand ledes efter forrensning til et fællesoffentligt renseanlæg. Mejeriet har i forbindelse med projektet indgivet ansøgning til Mariagerfjord Kommune om ny tilslutningstilladelse med ønske om afledning af op til 300 m ³ spildevand/døgn. Kommunen har til sagen oplyst, at man forventer, at der vil kunne meddeles tilladelse hertil.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav:	Der er ingen spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav.	OK
Håndtering af regnvand:	Regnvand fra tagflader tilføres til det eksisterende afløbssystem (uændret ved projektet).	Regnvand ledes til fælles offentligt kloaknet med udledning til Skals Å. Mariager Fjord Kommune har til sagen oplyst, at såfremt der befæstes arealer på matriklen, så befæstelsesgraden overstiger afløbskoefficienten, fastsat i Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan, for det kloakopland hvori virksomheden er beliggende, vil der blive stillet krav om forsinkelse af overfladevandet før tilledning til regnvandsledningen. Mariagerfjord Kommune anslår den nuværende befæstelsesgrad er vurderet til 45 %. Herudover har kommunen bemærket, at overfladevandet bør adskilles mellem tagvand, som betragtes som uproblematisk og vand fra de befæstede arealer, som kan være forurenet. Ligeledes bør det sikres, at oplag og håndtering af råvarer og kemikalier på de befæstede arealer ikke kan give anledning til forurening af overfladevand, jord og grundvand i tilfælde af uheld, spild m.v. Miljøstyrelsen vil fastholde disse hensyn som vilkår i miljøgodkendelsen. Kommunen anmoder endvidere om, at mængden af overfladevand der afledes til det offentlige kloaksystem opgøres, samt at virksomheden bør arbejde med at tilbageholde eller genanvende regnvand på matriklen, fx som vaskevand eller via nedsivning. Miljøstyrelsen vil

				med vilkår fastholde, at virksomheden skal undersøge mulighederne for at begrænse udledningen af overfladevand samt fremover arbejde med at øge tilbageholdelse/genanvendelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning.	OK
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt 6.4 c) <i>"Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis)"</i>. Der findes ingen standardvilkår for denne virksomhedstype. Det naturgasfyrede kedelanlægs indfyrede effekt på ca. 1,4 MW betyder, at kedelanlægget ikke er omfattet af standardvilkår.	OK
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Ikke relevant, jf. ovenstående punkt.	OK
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	X		Anlægget er ikke længere omfattet af BREF-dokumentet for bedste tilgængelige teknik i fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien, december 2005, da der den 4. december 2019 er offentliggjort BAT-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren, som afløser det tidligere BREF-dokument.	BREF dokumentet fra 2005 er blevet revideret, og der er i 2019 offentliggjort en opdateret version, som mejeriet er omfattet af. BAT konklusionerne udgør en del af BREF-dokumentet (Kap. 17). Herudover er mejeriets oplag omfattet af det tværgående BREF dokument om emissioner fra oplag.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant, jf. ovenstående.	Mejeriet skal overholde BAT-konklusionerne, ikke selve BREF-dokumentet.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		Anlægget er omfattet af BAT-konklusioner for fødevarer, drikkevare- og mejerisektoren, som blev offentliggjort 4. december 2019.	OK
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Virksomheden vil indenfor den 4-årige implementeringsperiode have efterlevet alle relevante krav i BAT-konklusionen.	Mejeriet har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse fremsendt en BAT-redegørelse, herunder en udfyldt BAT-tjekliste. Den eksisterende produktion lever ikke op til at alle BAT-konklusionerne på nuværende tidspunkt, da mejeriet ikke har et miljøledelsessystem, der omfatter alle BAT krav hertil. Virksomheden har tilkendegivet, at dette vil ske inden 4. december 2023. Miljøstyrelsen vil med vilkår fastholde, at virksomheden

				fremsender dokumentation for overholdelse af BAT senest på dette tidspunkt. Der etableres ikke nye anlægsdele i forbindelse med den ansøgte udvidelse, som i sig selv skal leve op til grænseværdier i BAT-konklusionerne.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Anlægget er omfattet af Miljøstyrelsens følgende vejledninger om ekstern støj for virksomheder: - Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - Vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" - Vejledning nr. 5/1993 "Beregning af støj fra virksomheder"	OK
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der er som tidligere nævnt ikke tale om noget egentligt anlægsarbejde.	OK
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Virksomheden har oplyst, at med dæmpning af en række stationære støjkluder samt omlægning af kørerute for mælkeindvejning på søndage vil de vejledende støjgrænser kunne overholdes.	OK
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Anlægget er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger: - Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen" - Vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" - Vejledning nr. 20/2016 "Vejledning om B-værdier"	Mejeriet fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg, og skal fra 1. januar 2030 overholde emissionsgrænseværdierne i denne bekendtgørelse.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der er som tidligere nævnt ikke tale om noget egentligt anlægsarbejde.	OK
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som	X		Der er udelukkende emission fra virksomhedens naturgasfyrede kedel. Den eksisterende kedel er tilstrækkelig stor til at dække energiforbruget ved produktionsudvidelsen. OML-beregningen er foretaget ud fra maksimal indfyret effekt på det eksisterende kedelanlæg. Der vil derfor ikke være tale	Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at mejeriets kedelanlæg overholder gældende grænseværdier for luftforurening.

følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			om ændringer i forhold til den nuværende produktion. Emissioner fra den naturgasfyrede kedel overholder emissionsgrænseværdierne. Tidligere gennemført OML-beregning har endvidere vist, at virksomhedens skorsten på 28 meter er tilstrækkelig høj til, at virksomheden kan overholde grænseværdier for bidrag til omgivelserne med god margin.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der er som tidligere nævnt ikke tale om noget egentligt anlægsarbejde. Der er ingen støvemission i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.	OK Virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til udledning af støv fra faste installationer. Hovedparten af virksomhedens område er befæstet, hvilket reducerer risikoen for diffuse støvgener fra transport på virksomhedens område.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der er som tidligere nævnt ikke tale om noget egentligt anlægsarbejde. Der er ingen lugtemission i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.	OK Mejeriets produktion har ikke hidtil givet anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. Herudover vil den ansøgte produktionsudvidelse omfatte øget produktion af samme type oste som hidtil (hvide oste). Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at den ansøgte udvidelse ikke vil medføre øget risiko for lugtgener. Der vil blive fastsat grænseværdier for lugtemission i miljøgodkendelsen
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der er som tidligere nævnt ikke tale om noget egentligt anlægsarbejde. Den eksisterende belysning på området anvendes.	OK OK

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, idet virksomhedens oplag af ammoniak i køle-anlæg kun udgør 1.800 kg.	OK
---	--	---	---	----

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Projektet er omfattet af Hobro Kommunes "Lokalplan nr. 174. Onsild Stationsby. 1989". Lokalplanen er opdelt i områder, og mejeriet er beliggende i område V. For lokalplandelområde V gælder følgende: <u>Område V</u> Stk. 7. Området må kun anvendes til erhvervsformål. I området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til lettere håndværks- og værkstedsvirksomhed, lettere industrivirksomhed, lager- og servicevirksomhed samt handelsvirksomhed i tilknytning til de pågældende virksomheder. Der må kun etableres virksomheder eller anlæg, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af forurening. Stk. 8. Der må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse i området. Stk. 9. Der må ikke drives detailhandel med dagligvarer i området. <u>Område V</u> Stk. 13. I området må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 40, og det bebyggede areal må ikke overstige 33% af grundarealet. Stk. 14. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflade må være højere end 10,0 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggeom- ningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). En større højde kan tillades på dele af virksomheden, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Dette gælder f.eks. skorstene, antenner, kraner, ventilationsanlæg og lign.	Mariager Fjord Kommune har til sagen udtalt, at kommunen ikke har bemærkninger til de planmæssige forhold.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej, projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.	OK
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Der er ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.	Virksomhedens påvirkning omgivelserne med lugt og støj øges ikke, og kan fortsat overholde de vejledende grænseværdier. Udvidelsen vil således ikke medføre behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet vil ikke kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.	Der er kortlagt råstofområder inden for virksomhedens område.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er ikke tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen.	OK
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet er et eksisterende byggeri og er placeret i et erhvervsområde.	Der er ingen skovområder inden for virksomhedens område.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Projektet er ikke i strid med en rejst fredningssag og vil ikke være til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag. Projektet er et eksisterende byggeri og er placeret i et erhvervsområde.	Der er ingen fredede områder inden for virksomhedens område
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste § 3 beskyttet naturtype er beliggende i en afstand af ca. 370 m sydvest for projektet (§ 3 beskyttet vandløb).	OK
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til, at der er registreret beskyttede arter i området (Jf. arealinfo.dk).	Mariagerfjord Kommune har ikke haft bemærkninger i forhold til forekomst af Bilag IV arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er beliggende ca. 1.080 m nordøst for projektet (Sdr. Onsild Kirke).	OK
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk (nr. 30), der ligger ca. 280 m sydvest for projektet.	OK
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Der afledes tag- og overfladevand fra tagflader og befæstede arealer til eksisterende afløbssystem.	Regnvand fra tage og udendørs arealer ledes til fælles offentligt kloaknet med udledning til Skals Å. Virksomhedens oplag af råvarer og kemikalier foregår jf. oplysningerne i punkt 42 enten indendørs eller på befæstede arealer uden direkte afløb til regnvandskloak. Den ansøgte produktionsudvidelse medfører ikke i sig selv ændret oplag eller håndtering af råvarer eller kemikalier. Miljøstyrelsen vil fastsætte vilkår i miljøgodkendelsen der sikrer at oplag og håndtering af råvarer og kemikalier ikke giver anledning til forurening af overfladevand og grundvand i tilfælde af uheld, der medfører spild.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser og ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.	OK
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		På dele af matriklen 18am er der registreret V1 kortlagt jordforurening.	Projektet kræver ikke jordarbejder, og forventes derfor ikke at øge jordforureningen.

			Virksomheden er desuden beliggende i et område, der er områdeklassificeret.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Jf. Mariagerfjord Kommunes Kommuneplan 2013-2015 ligger projektet ikke i et område, der er udpeget med risiko for oversvømmelse. https://www.klimatilpasning.dk/media/817144/mariagerfjord.pdf	OK
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektområdet er ikke placeret i område, der jævnfør oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2	OK
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der vurderes ikke at være kumulative forhold, da der ikke er andre lignende anlæg eller aktiviteter, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.	Miljøstyrelsen har ikke kendskab til lignende projekter i området, som kan give anledning til kumulative påvirkninger på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.	Der er i denne sammenhæng temmelig langt fra Onsild til Danmarks nabolande
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er etableret afskærmning ved de tankanlæg, hvor der er risiko for påkørsel. Mejeriet anvender primært silotanke til opbevaring af råvarer, valle og fløde. Tankene er dels placeret indendørs og dels på udendørs areal. De udendørs tankanlæg er placeret i tankgård (tanke med rå valle), på betonfundament (tank 1-7) eller på et areal med begrænset risiko for påkørsel (tanke med vand og saltlage). Der vil blive gennemført nødvendige støj-dæmpende foranstaltninger på betydende støjklender for at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. Onsild Mejeri foretager affaldssortering, og hovedparten af virksomhedens affaldsfraktioner går til genbrug eller nyttiggørelse i form af forbrænding eller biogasproduktion.	OK

		Onsild Mejeri foretager forrensning af virksomhedens processpildevand, før det ledes til rensning på kommunalt renseanlæg. Virksomheden anvender tre nedgravede tanke i forbindelse med spildevandshåndteringen, hvoraf den ene fungerer som udligningstank i forhold til tilledning af processpildevand til kommunalt renseanlæg. Virksomheden har oplag af kemikalier til rengøring og desinfektion. Disse er placeret i aflåste rum på tæt belægning. I tilfælde af spild vil kemikalierne blive opsamlet i udligningstanken, hvor det kan blive fjernet med slamsuger eller neutraliseret (afhængig af omfanget). Der er etableret overfyldningsalarm på udligningstanken, som aktiveres, når tanken er 80 % fyldt. Virksomheden tester overfyldningsalarmernes funktion mindst én gang årligt. Tanken bliver mindst hver 10. år kontrolleret for styrke og tæthed af en sagkyndig. Tanken er senest blevet kontrolleret for styrke og tæthed i juli 2014 af eksternt firma. Kontrollen viste, at betonbelægninger i bund af tanke og samlinger mellem betonelementer er 100 % intakte. Mindre oplag af kemikalier til drift af kedelanlægget opbevares på spildbakke i lager, hvor der er impermeabel belægning uden gulv afløb. Herudover opbevares produkterne ved brugsstedet i kedelrummet, hvor der er gulv afløb, der ved evt. spild eller lækage sikrer tilledning til udligningstanken. Mindre oplag af kemikalier til drift af køleanlægget opbevares i maskinstue, hvor evt. spild eller lækage vil blive ledt til virksomhedens udligningstank. Herudover opbevares produkterne i nærheden af brugsstedet i maskinstuen, hvor der er gulv afløb, der ved evt. spild eller lækage sikrer tilledning til udligningstanken.	
--	--	---	--

			Kemikalier, der skal afhændes som farligt affald, opbevares i kemirum, hvor evt. spild eller lækage vil blive ledt til virksomhedens udligningstank. Olieaffald, der skal afhændes som farligt affald, opbevares i begrænset mængde på spildbakke i maskinstue, hvor evt. spild eller lækage desuden vil blive ledt til virksomhedens udligningstank.	
--	--	--	---	--

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Mejeriet kapacitetsudvidelse vil ikke give anledning til væsentlig miljøpåvirkninger, da udvidelsen sker i eksisterende bygninger, og ikke vil medføre udledning af væsentligt større mængder forurenende stoffer end forudsat i den hidtil gældende miljøgodkendelse meddelet af Mariagerjord Kommune i 2012. Kapaciteten af virksomhedens kedelanlæg og køleanlæg øges ikke. Trafikken med lastbiler til- og fra virksomheden øges fra ca. 15 til ca. 25 biler/døgn på hverdage og trafikken med personbiler øges med op til 90 biler i weekenden. Mariagerfjord Kommune har til sagen udtalt, at kommunen ikke noget at bemærke til de ændrede trafikforhold, samt at 100 biler i weekenden giver ikke anledning til støj over nogen støjgrænser eller problemer i forhold til trafikafvikling.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig øget behov for bortskaffelse af affald. Virksomheden afhænder i forvejen rest- og biprodukter til udnyttelse til foder eller i biogasanlæg. Mariagerfjord Kommune har tilkendegivet, at kommunen har til hensigt at meddele tilslutningstilladelse til den øgede mængde spildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet vil ikke medføre væsentlig øget brug af naturressourcer eller særlige jordarealer. Vandforbruget vil øges med 30.000 m ³ /år. Virksomheden har oplyst, at der efter aftale med Onsild Vandværk vil blive opstillet en vand-buffertank på mejeriet, således at det fremtidige vandforbrug kan udjævnnes henover døgnet. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det øgede vandforbrug ikke vil medføre væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Risikoen for større ulykker eller uheld øges ikke ved produktionsudvidelsen, idet virksomhedens oplag af kemikalier, herunder ammoniak til køleanlægget, ikke øges eller ændres væsentligt.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Virksomhedens gældende vilkår med grænseværdier for støj og luftemission kan fortsat overholdes. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici der kan påvirke sundheden, begrænset.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Mejeriets kedelkapacitet øges ikke. Naturgasforbruget forventes øget med ca. 40 % fra 500.000 til 700.000 m ³ /år, hvilket vurderes at give anledning til en øget udledning af CO ₂ i størrelsesordenen 400 ton/år. Den øgede udledning fra produktionsudvidelsen vurderes at være ubetydelig i forhold til det globale klimaregnskab. Herudover øges energiforbruget i form af el fra elnettet med ca. 25 % fra ca. 3.000 til ca. 4.000 MWh/år, hvilket kan medføre øget CO ₂ -emission hos leverandøren, afhængig af energikilde.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Onsild mejeri ligger ikke i nærheden af Vadehavet
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er ikke planlagt etablering af reservater eller naturparker i industriområdet, hvor mejeriet ligger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke sårbare vådområder
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede naturområder. Mariagerfjord Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte i forhold til nærliggende beskyttede naturområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Den ansøgte produktionsudvidelse vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af naturområder, herunder levesteder for bilag IV arter, uden for virksomhedens område. Mariagerfjord kommune har ikke haft bemærkninger vedr. forekomst af bilag IV arter på mejeriets område.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Mariagerfjord kommune har ikke haft bemærkninger vedr. forekomst af rødlistearter på mejeriets område.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand:			X		

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Grundvand: Naturområder:			X		Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede vand- eller naturområder eller som kan medføre påvirkning af jord- og grundvand. Det ansøgte vil medføre at mejeriets udledning af processpildevand øges med ca. 50% fra ca. 200 til ca. 300 m ³ /dag. Spildevandet ledes til et fælles offentligt renseanlæg i Mariager Fjord Kommune. Kommunen har til sagen oplyst, at kommunen har til hensigt at meddele tilslutningstilladelse til den øgede spildevandsmængde.
Boligområder (støj/lys og Luft):			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		De nærliggende boligområder er en del af Onsild st. by, som er et mindre bysamfund. Der er ikke tale om et tæt befolket område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Der opføres ikke nye anlægs- eller bygningsdele i forbindelse med produktionsudvidelsen.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Udvidelsen vurderes ikke at ville medføre væsentlig miljøpåvirkning. Vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse sikrer, at påvirkningen af omgivelserne med støj fra virksomhedens aktiviteter holder sig inden for de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Mejeriets miljøpåvirkning vil ikke kunne påvirke Danmarks nabolande.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres i virksomhedens miljøgodkendelse.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Mejeriet miljøpåvirkning i omgivelserne øges ikke væsentligt.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen vil pågå indenfor virksomhedens godkendte driftstid og er reversibel.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):				De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt er ændringer af virksomhedens samlede støjpåvirkning. Virksomheden har redegjort for, at der vil blive etableret støjdæmpende tiltag, der sikrer, at de vejledende støjgrænser vil kunne overholdes. Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med udvidelsen. På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 25. marts 2021 Sagsbehandler: Mette Thorsen